

. Punto 3.5 **Pintura Externa en el contenedor**; Favor aclarar el espesor de la pintura ya que el documento indica 5 milímetros, lo cual consideramos que debe ser 5 micras. Lo mismo para el punto 1.3.4 / **R// son 5 micras!**

2 Punto 4.3 **Salidas eléctricas**: En el plano registran 7 tomas eléctricas a 110V y en documento indican 8, favor aclarar. **R// son 8 tomas.**

3 Punto 4.4 **Lámparas Fluorescentes**: En el plano se indican 4 lámparas y en el documento se solicitan 6. Favor aclarar. . **R// son 4 lámparas.**

4. **Sitios de instalación**: Es posible obtener registro fotográfico o descripción general/ ubicación geográfica de los sitios a instalar para poder contemplar los equipos y la logística adecuada. **R/ El proveedor que se quede con el proyecto podrá revisar las imágenes enviadas en los requerimientos enviados por la Policía.**

5. **Obras civiles**: Se debe contemplar algún tipo de obra civil dentro del presupuesto como por ejemplo las Zapatas de cemento para sostener el contenedor. . **R// No. Esta parte del trabajo está a cargo de la Policía.**

6. **Acometida eléctrica**: Debemos asumir que las acometidas eléctricas están a cero metros desde la toma eléctrica del contenedor, de lo contrario agradezco confirmar distancias para poder incluir este ítem en el presupuesto . **R// El proveedor debe garantizar que el container tenga una toma eléctrica externa para conectarse a la energía del comando de policía donde se entregara el container. Esta parte del trabajo, de llevar la energía al container, también es responsabilidad de la Policía. La embajada solo suministrara el container adecuado como tal.**

7. **Mobiliario interno**: Se debe incluir algún tipo de mobiliario interno? . **R// No. Solo lo descrito en el documento.**