

Questions & Answers

No: SUP300-16-Q-0005

Plumbing services at the Deputy Chief of Mission Residence and American Cultural Center

<p>1. Способ выполнения работ?</p> <p>а) открытый способ – грунт в отвал.</p> <p>б) открытый способ – грунт с погрузкой и вывозом (при данном способе полностью блокируется доступ в здание в связи с необходимостью разработки траншеи глубиной 2,5м-3м и шириной 2м.)</p> <p>в) закрытый способ (метод горизонтального направленного бурения и штольневая проходка) – разрытия только в местах устройства колодцев, камер и технологических прямках.</p>	<p>Согласно предоставленной ранее документации все траншеи должны быть выполнены вручную без применения экскаватора и ударной техники, открытый способ (а). Применение такой техники и механизмов бурения возможно лишь в случае получения разрешения от всех организаций, чьи коммуникации там расположены. Названия организаций и их телефоны указаны на ранее предоставленном чертеже коммуникаций. Для прохода людей должны быть выполнены мостики с ограждениями через траншеи, так же как и ограждения колодцев и траншей в местах прохода людей.</p>
<p>2. Рух будівельної техніки на території Консульства США дозволяється без обмежень? Якщо з обмеженнями, то які ??? (часові, інші обмеження).</p>	<p>Движение строительной техники на территории Посольства США разрешается согласно предоставленной ранее информации. При необходимости изменения временного интервала, необходимо более конкретное указание необходимого временного интервала, кроме ночного. Только предварительно оговоренные автомобили и их водители могут заезжать на территорию после прохождения проверки. Автомобили не могут оставаться на территории в ночное время после окончания работ.</p>
<p>3. Порушення/ відновлення благоустрою (асфальт, Фем) виконати на ширину траншеї (будуть латки асфальту) , чи всієї площі території Консульства США? (Якщо інше, просимо роз'яснити)</p>	<p>Восстановление асфальта на территории должно быть в полном объеме, за территорией на ширину испорченного асфальта.</p>
<p>4. Чи виконувати демонтаж старих ниток каналізації та колодязів, що не підлягають реконструкції? (не співпадають з новим проектом) ?</p>	<p>Демонтаж не нужен. Старые трубы должны быть забетонированы с открытых сторон.</p>

<p>5. Чи продовжить замовник термін виконання робіт в зв'язку з можливим обмеженням виконанням робіт по часу, (інші обмеження, непередбачені проектом) замовником на території консульства?</p>	<p>На сьогоднішній день не було обмежень по времени, но оно должно быть оговорено либо на весь срок, либо при конкретных ситуациях заранее.</p>
<p>6. Термін виконання робіт 2 міс із здачею в експлуатацію водоканалу (оформлення документально), чи тільки будівельна частина? (будівельні роботи?)</p>	<p>Тільки будівельна частина.</p>
<p>7. Чи дозволяється обрання способу виконання робіт за будівельною організацією (відкритий з розробкою ґрунту чи безтраншейний (закритий, горизонтально- направлене буріння))? Чи комбінований?</p>	<p>Согласно предоставленной ранее документации все траншеи должны быть выполнены вручную без применения экскаватора и ударной техники. Применение такой техники и механизмов бурения возможно лишь в случае получения разрешения от всех организаций, чьи коммуникации там расположены. Названия организаций и их телефоны указаны на ранее предоставленном чертеже коммуникаций.</p>
<p>8. Как будет, осуществляется компенсация платежей, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - платеж за открытие ордера на проведение работ (за территорией посольства) - платеж за схемы ОДР (Дорсервис) - платежи от «Киевводоканала» за отключение воды при врезках, за проведение хлорирования, за промывку водопроводных труб, за гидравлические испытания трубопроводов. <p>Данные платежи трудно предугадать, так как определяются только после получения счетов от вышеперечисленных организаций.</p>	<p>Все расходы/платежи должны быть включены в общую стоимость Вашего предложения.</p>